

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45214210-5	Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia papowego dachu kuchni

ADRES INWESTYCJI: 68-100 Żagań ul. Żarska 1

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu

ADRES INWESTORA: 68-100 Żagań , ul. Żarska nr 1

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

POZIOM CEN: 09.06.2020  
Ceny średnie RMS (Intercenbud)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Remont pokrycia papowego dachu

## Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Remont pokrycia papowego dachu</b>						
1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych -oczyszczenie powierzchni dachu przed gruntowaniem	m2	245,960	0,00	0,00
		obmiar = 245,960 m2				
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	245,960	0,00	0,00
		obmiar = 245,960 m2				
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Krotność = 2	m	17,200	0,00	0,00
		obmiar = 17,200 m				
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,400	0,00	0,00
		obmiar = 7,400 m				
5	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa krawędź dachu na pasie nadrynnowym - powierzchnia do 100 m2 Krotność = 2	m2	17,200	0,00	0,00
		obmiar = 17,200 m2				
6	KNR 9-14 0101-01	Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20 letnią; grubość układu 5,7 mm	m2	245,600	0,00	0,00
		obmiar = 245,600 m2				
7	KNR 4-01 0516-01 z.sz. 2.4. 9910-01	Uzupełnienie pokryw dachów drewnianych warstwą papy smołowej i asfaltowej - nachylenie połaci ponad 30 do 60 % - wyrównanie zagłębień pomiędzy krawędziami papy	m2	246,000	0,00	0,00
		obmiar = 246,000 m2				
8	KNR 9-14 0302-03	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)	m2	11,250	0,00	0,00
		obmiar = 11,250 m2				
9	KNR-W 2-02 0504-01 z.o. 2.11. 9901-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pas nadrynnowy Krotność = 2	m2	17,200	0,00	0,00
		obmiar = 17,200 m2				
10	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m	17,200	0,00	0,00
		obmiar = 17,200 m				
11	NNRNKB 202 0520-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 15 cm	m	15,400	0,00	0,00
		obmiar = 15,400 m				
12	KNR 4-03 0706-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o wys.do 12 m	m	66,500	0,00	0,00
		obmiar = 66,500 m				
13	KNR 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik	szt.	12,000	0,00	0,00
		obmiar = 12,000 szt.				
14	KNR 7-12 0101-01 9901-1	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	36,600	0,00	0,00
		obmiar = 36,600 m2				
15	KNR 7-12 0105-01 9901-1	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	36,600	0,00	0,00
		obmiar = 36,600 m2				

## Remont pokrycia papowego dachu

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
16	KNR 7-12 0204-01 9901-1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	36,600	0,00	0,00
		obmiar = 36,600 m2				
17	KNR 7-12 0213-01 9901-1	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	36,600	0,00	0,00
		obmiar = 36,600 m2				
18	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 8 km	m3	1,200	0,00	0,00
		obmiar = 1,200 m3				
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00