
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45214210-5	Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia papowego dachu budynku przy ul. Żarskiej

ADRES INWESTYCJI: 68-100 Żagań ul. Żarska 1

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu

ADRES INWESTORA: 68-100 Żagań , ul. Żarska nr 1

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

POZIOM CEN: 09.06.2020
Ceny średnie RMS (Intercenbud)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont pokrycia papowego dachu

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont pokrycia papowego dachu						
1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych -oczyszczenie powierzchni dachu przed gruntowaniem	m2	421,200	0,00	0,00
		obmiar = 421,200 m2				
2	KNR 7-12 0101-01 9901-1	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	49,850	0,00	0,00
		obmiar = 49,850 m2				
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Krotność = 2	m	41,000	0,00	0,00
		obmiar = 41,000 m				
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,000	0,00	0,00
		obmiar = 18,000 m				
5	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa krawędź dachu na pasie nadrynnowym - powierzchnia do 100 m2 Krotność = 2	m2	42,000	0,00	0,00
		obmiar = 42,000 m2				
6	KNR 9-14 0101-01	Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20 letnią; grubość układu 5,7 mm	m2	421,200	0,00	0,00
		obmiar = 421,200 m2				
7	KNR-W 2-02 0504-01 z.o. 2.11. 9901-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pas nadrynnowy Krotność = 2	m2	42,000	0,00	0,00
		obmiar = 42,000 m2				
8	NNRNKB 202 0518-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m	41,000	0,00	0,00
		obmiar = 41,000 m				
9	NNRNKB 202 0520-04	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 15 cm	m	18,000	0,00	0,00
		obmiar = 18,000 m				
10	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - wykonanie odbojów kopertowych przy kominach Krotność = 4	m2	12,000	0,00	0,00
		obmiar = 12,000 m2				
11	KNR 7-12 0105-01 9901-1	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	49,850	0,00	0,00
		obmiar = 49,850 m2				
12	KNR 7-12 0204-01 9901-1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m	m2	49,850	0,00	0,00
		obmiar = 49,850 m2				
13	KNR 7-12 0213-01 9901-1 analogia	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - kolor najbardziej zbliżony do istniejącego	m2	49,850	0,00	0,00
		obmiar = 49,850 m2				
14	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 8 km	m3	1,500	0,00	0,00
		obmiar = 1,500 m3				
15	KNR 4-03 0702-04 z.o.3.1. 9901-1	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - budynek o wys. 6-8 kondygnacji	szt.	10,000	0,00	0,00

Remont pokrycia papowego dachu

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 10,000 szt.				
16	KNR 4-03 0704-03 z.o.3.1. 9901 -1	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - budynek o wys. 6-8 kondygnacji	m	30,000	0,00	0,00
		obmiar = 30,000 m				
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00